



RCC HABITAT
12 Rue de la colombe rouge

Tel : 01 46 05 01 71 Fax : 01 46 05 93 70



BORDEREAU AVEC SOUS-DETAILS PAR PIECE

CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS (Logiciels WinDESC et WinQUANT)
256 Rue de Gallièni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

LOT N°15 PEINTURES



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
0 FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE				
0.1				
0.1.1				
0.1.1 1				
<p><u>Sur plafonds ou murs</u></p> <p>PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MICOPOREUSE :</p> <p>Plafond, glycero mate au rouleau.</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i></p> <p>RDC :</p> <p>AP 14CHAMBRE 01 10,56 CHAMBRE 02 10,63 CHAMBRE 03 13,36 DEGAGEMENT 8,60 ENTREE 6,34 SEJOUR 25,45</p> <p>AP 15CHAMBRE 01 12,15 DEGAGEMENT 2,76 ENTREE 5,58 SEJOUR 25,40</p> <p>AP 17CHAMBRE 01 12,52 CHAMBRE 02 10,80 DEGAGEMENT 7,98 ENTREE 5,36 RGT 4,43 SEJOUR - ATELIER 36,01</p> <p>AP GARDIENLOGE GARDIEN 22,15 220,08</p> <p>NIVEAU 01 :</p> <p>AP 24CHAMBRE 01 10,56 CHAMBRE 02 10,63 CHAMBRE 03 13,36 DEGAGEMENT 8,60 ENTREE 6,34 SEJOUR 25,45</p> <p>AP 25CHAMBRE 01 12,15 DEGAGEMENT 2,76 ENTREE 5,58 SEJOUR 25,40</p> <p>AP 27CHAMBRE 01 12,52 CHAMBRE 02 10,80 DEGAGEMENT 7,98 ENTREE 5,36 RGT 4,43 SEJOUR - ATELIER 36,01</p> <p>AP GARDIENLOGE GARDIEN 22,15 220,08</p> <p style="text-align: right;">Total article : 440,16</p>				
	M2	440,16		
0.1.1 2				
<p>Mur, glycero satinee au rouleau.</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i></p> <p>RDC :</p> <p>AP 14CHAMBRE 01 31,18 CHAMBRE 02 30,73 CHAMBRE 03 33,07 DEGAGEMENT 35,95 ENTREE 25,93</p> <p>AP 15CHAMBRE 01 32,69 DEGAGEMENT 11,74 ENTREE 18,00</p> <p>AP 17CHAMBRE 01 32,71 CHAMBRE 02 29,07 DEGAGEMENT 30,79 ENTREE 15,58 RGT 23,81</p> <p>AP GARDIENLOGE GARDIEN 48,03 Ensembleesc 25,94 PARTIES COMMUNESLOCAL POUBELLES 39,79 465,01</p> <p>NIVEAU 01 :</p> <p>AP 24CHAMBRE 01 31,18 CHAMBRE 02 30,73 CHAMBRE 03 33,07 DEGAGEMENT 35,95</p>				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<i>...Suite de "0.1.1 2 Mur, glycero satinee au rouleau..."</i>				
				ENTREE 25,93
AP 25				CHAMBRE 01 32,69
				DEGAGEMENT 11,74
				ENTREE 18,00
AP 27				CHAMBRE 01 32,71
				CHAMBRE 02 29,07
				DEGAGEMENT 30,79
				ENTREE 15,58
				RGT 26,19
AP GARDIEN				LOGE GARDIEN 48,03
Ensemble				esc. 30,72
PARTIES COMMUNES				LOCAL TECHNIQUE 39,79
				<u>472,17</u>
				Total article : 937,18
0.1.2	M2	937,18		
PEINTURE-LAQUE GLYCEROPHTALIQUE :				
0.1.2 1				Plafond, laque-glycero satinee au rouleau.
				• <i>BATIMENT 01 :</i>
				RDC :
AP 14				CUISINE 7,14
				SDB 4,38
				WC 1,42
				WC 01 2,76
AP 15				CUISINE 8,42
				SDB 4,48
AP 17				CUISINE 7,81
				SDB 6,04
				WC 1,35
AP GARDIEN				SANIT 2,72
PARTIES COMMUNES				HALL 34,59
				LOCAL POUBELLES 12,22
				SAS 9,39
				<u>102,72</u>
				NIVEAU 01 :
AP 24				CUISINE 7,14
				SDB 4,38
				WC 4,18
AP 25				CUISINE 8,42
				SDB 4,48
AP 27				CUISINE 7,81
				SDB 6,04
				WC 1,35
AP GARDIEN				SANIT 2,72
PARTIES COMMUNES				HALL 34,59
				LOCAL TECHNIQUE 12,22
				SAS 9,39
				<u>102,72</u>
				Total article : 205,44
0.1.2 2	M2	205,44		
Mur, laque-glycero brillante au rouleau.				
				• <i>BATIMENT 01 :</i>
				RDC :
AP 14				CUISINE 21,79
				SDB 13,24
				WC 5,35
				WC 01 3,52
AP 15				CUISINE 25,69
				SDB 13,73
AP 17				CUISINE 28,98
				SDB 17,24
				WC 5,36
AP GARDIEN				SANIT 4,82
				<u>139,72</u>
				NIVEAU 01 :
AP 24				CUISINE 21,79
				SDB 14,96
				WC 11,27
AP 25				CUISINE 25,69
				SDB 15,49
AP 27				CUISINE 28,98
				SDB 19,31
				WC 6,32
AP GARDIEN				SANIT 6,31



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "0.1.2 2 Mur, laque-glycero brillante au rouleau..."				
			150,12	
			Total article :	289,84
0.2	M2	289,84		
Sur menuiseries				
0.2.1				
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE :				
0.2.1 1				
Menuiserie, glycero satinée au rouleau.				
• BATIMENT 01 :				
RDC :				
AP 14			CHAMBRE 01 2,44	
			CHAMBRE 02 2,39	
			CHAMBRE 03 2,57	
			DEGAGEMENT 2,64	
			ENTREE 1,98	
			SEJOUR 3,89	
AP 15			CHAMBRE 01 2,56	
			DEGAGEMENT 0,85	
			ENTREE 1,35	
			SEJOUR 3,84	
AP 17			CHAMBRE 01 2,56	
			CHAMBRE 02 2,24	
			DEGAGEMENT 2,35	
			ENTREE 1,05	
			RGT 2,03	
			SEJOUR - ATELIER 4,48	
AP GARDIEN			LOGE GARDIEN 3,71	
			42,93	
NIVEAU 01 :				
AP 24			CHAMBRE 01 2,44	
			CHAMBRE 02 2,39	
			CHAMBRE 03 2,57	
			DEGAGEMENT 2,64	
			ENTREE 1,98	
			SEJOUR 3,89	
AP 25			CHAMBRE 01 2,56	
			DEGAGEMENT 0,85	
			ENTREE 1,35	
			SEJOUR 3,84	
AP 27			CHAMBRE 01 2,56	
			CHAMBRE 02 2,24	
			DEGAGEMENT 2,35	
			ENTREE 1,05	
			RGT 2,03	
			SEJOUR - ATELIER 4,48	
AP GARDIEN			LOGE GARDIEN 3,71	
			42,93	
			Total article :	85,86
0.2.1 2	M2	85,86		
Glycerophtalique (menuiseries bois).				
• BATIMENT 01 :				
RDC :				
AP 14			CHAMBRE 01 5,19	
			CHAMBRE 02 5,19	
			CHAMBRE 03 5,19	
			DEGAGEMENT 5,19	
AP 15			CHAMBRE 01 5,19	
			DEGAGEMENT 5,19	
AP 17			CHAMBRE 01 5,19	
			CHAMBRE 02 5,19	
			CUISINE 5,19	
			DEGAGEMENT 5,19	
			RGT 10,38	
AP GARDIEN			LOGE GARDIEN 5,19	
			67,47	
NIVEAU 01 :				
AP 24			CHAMBRE 01 5,19	
			CHAMBRE 02 5,19	
			CHAMBRE 03 5,19	
			DEGAGEMENT 5,19	
AP 25			CHAMBRE 01 5,19	
			DEGAGEMENT 5,19	
AP 27			CHAMBRE 01 5,19	
			CHAMBRE 02 5,19	



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "0.2.1 2 Glycerophtalique (menuiseries bois)..."					
	CUISINE		5,19		
	DEGAGEMENT		5,19		
	RGT		10,38		
AP GARDIEN	LOGE GARDIEN		5,19		
			67,47		
	Total article :	M2	134,94		
0.2.2	PEINTURE-LAQUE GLYCEROPHTALIQUE :				
0.2.2 1	Menuiserie, laque brillante a la brosse.				
	• <i>BATIMENT 01 :</i>				
	RDC :				
AP 14	CUISINE		5,19		
	SDB		5,19		
	WC		5,19		
	WC 01		5,19		
AP 15	CUISINE		5,19		
	SDB		5,19		
AP 17	SDB		5,19		
	WC		5,19		
AP GARDIEN	LOGE GARDIEN		10,28		
			51,80		
	NIVEAU 01 :				
AP 24	CUISINE		5,19		
	SDB		5,19		
	WC		10,38		
AP 25	CUISINE		5,19		
	SDB		5,19		
AP 27	SDB		5,19		
	WC		5,19		
AP GARDIEN	LOGE GARDIEN		10,28		
			51,80		
	Total article :	M2	103,60		
0.3	Sur métaux				
0.3.1	PEINTURE-LAQUE GLYCEROPHTALIQUE :				
0.3.1 1	Huisseries, laque brillante a la brosse.				
	• <i>BATIMENT 01 :</i>				
	RDC :				
AP 14	ENTREE		1,29		
AP 15	ENTREE		1,29		
AP 17	ENTREE		1,29		
AP GARDIEN	LOGE GARDIEN		2,58		
			6,45		
	NIVEAU 01 :				
AP 24	ENTREE		1,29		
AP 25	ENTREE		1,29		
AP 27	ENTREE		1,29		
AP GARDIEN	LOGE GARDIEN		2,58		
			6,45		
	Total article :	M2	12,90		
Total FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE					
1	FINITIONS PEINTURES DECORATIVES				
1.1	Aspect marbré				
1.1 1	"marmo"				
	• <i>BATIMTO 01 :</i>				
	RDC :				
PARTIES COMMUNES	HALL		0,00		
	SAS		59,10		
			59,10		
	NIVEAU 01 :				
PARTIES COMMUNES	HALL		38,73		
	SAS		11,69		
			50,42		
	Total article :	M2	109,52		
Total FINITIONS PEINTURES DECORATIVES					



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
2 FINITIONS VERNIS				
2.1				
2.1.1				
2.1.1 1				
<p><u>Sur boiseries</u> VERNIS GLYCEROPHTALIQUE : Boiseries, vernis glycero mat au pistolet</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i> RDC : AP 14ENTREE 5,09 AP 15ENTREE 5,09 AP 17ENTREE 5,09 AP GARDIEN SEJOUR - ATELIER 1,00 AP GARDIEN LOGE GARDIEN 5,09 <u>21,36</u></p> <p>NIVEAU 01 : AP 24ENTREE 5,09 AP 25ENTREE 5,09 AP 27ENTREE 5,09 AP GARDIEN SEJOUR - ATELIER 1,00 AP GARDIEN LOGE GARDIEN 5,09 <u>21,36</u></p> <p style="text-align: right;">Total article : 42,72</p>				
	M2	42,72		
Total FINITIONS VERNIS				
3 PEINTURES DE SOLS				
3.1				
3.1.1				
3.1.1 1				
<p><u>Résine alkyde</u> RESINE ALKYDE EN PHASE SOLVANT : Peinture anti-poussiere :</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i> RDC : Ensembleesc 8,99 NIVEAU 01 : Ensembleesc 8,99 <u>17,98</u></p> <p style="text-align: right;">Total article : 17,98</p>				
	M2	17,98		
Total PEINTURES DE SOLS				
4 PAPIERS ET REVETEMENTS COLLES				
4.1				
4.1.1				
4.1.1 1				
<p><u>Papiers de tenture courants</u> POSE SEULE : Pose sur murs, papier avec raccords.</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i> RDC : AP 14SEJOUR 44,85 AP 15SEJOUR 48,63 AP 17SEJOUR - ATELIER 47,16 <u>140,64</u></p> <p>NIVEAU 01 : AP 24SEJOUR 46,41 AP 25SEJOUR 48,63 AP 27SEJOUR - ATELIER 47,16 <u>142,20</u></p> <p style="text-align: right;">Total article : 282,84</p>				
	M2	282,84		
4.1.2				
4.1.2 1				
<p>FOURNITURE : Fourniture de papier lavable camaieu.</p> <p>• <i>BATIMENT 01 :</i> RDC : AP 14SEJOUR 45 AP 15SEJOUR 49 AP 17SEJOUR - ATELIER 55 <u>149</u></p> <p>NIVEAU 01 : AP 24SEJOUR 46 AP 25SEJOUR 49 AP 27SEJOUR - ATELIER 55 <u>150</u></p> <p style="text-align: right;">Total article : 299</p>				
	RLX	299		



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
Total PAPIERS ET REVETEMENTS COLLES				

Table des matières

0 FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE	2
0.1 Sur plafonds ou murs	2
0.2 Sur menuiseries	4
0.3 Sur métaux	5
1 FINITIONS PEINTURES DECORATIVES	5
1.1 Aspect marbré	5
2 FINITIONS VERNIS	6
2.1 Sur boiseries	6
3 PEINTURES DE SOLS	6
3.1 Résine alkyde	6
4 PAPIERS ET REVETEMENTS COLLES	6
4.1 Papiers de tenture courants	6